

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

No. 02.01//Pokja-VII/DAK/Dinkes/2020

PEKERJAAN : BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN GEDUNG RUANG BARU PUSKESMAS RIKIT GAIB
 SUMBER DANA : APBK - DAK
 TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh (01/07/2020) bertempat di Kantor UKPBJ Kabupaten Gayo Lues, Kami Pokja VII UKPBJ Kabupaten Gayo Lues telah melakukan Perubahan/Addendum Dokumen Pemilihan untuk pekerjaan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Penambahan Gedung Ruang Baru Puskesmas Rikit Gaib pada Dinas Kesehatan Kab. Gayo Lues setelah melakukan rapat penjelasan dan menghasilkan perubahan - perubahan dokumen sebagai berikut :

NO	DOKUMEN PEMILIHAN	ADDENDUM DOKUMEN		KET																																																
	SEBELUM	SESUDAH																																																		
1	BIAYA K3	1	BIAYA K3 Rician biaya terlampir																																																	
2	<p>2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Dump Truck</td><td>4 m3</td><td>3 Unit</td></tr> <tr><td>2</td><td>Scaffolding</td><td>1,8 – 2 M</td><td>20 Unit</td></tr> <tr><td>3</td><td>Beton Molen</td><td>0,25 m3</td><td>2 Unit</td></tr> <tr><td>4</td><td>Bar Bender</td><td>-</td><td>1 Unit</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bar Cutter</td><td>-</td><td>1 Unit</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pompa Air</td><td>1200 L</td><td>1 Unit</td></tr> <tr><td>7</td><td>Gerobak Sorong</td><td>200 Kg</td><td>10 Unit</td></tr> <tr><td>8</td><td>Generator Set</td><td>-</td><td>1 Unit</td></tr> <tr><td>9</td><td>Stamper Tumbuk</td><td>-</td><td>1 Unit</td></tr> <tr><td>10</td><td>Stone Crusher</td><td>50 -100 T/H</td><td>1 Unit</td></tr> <tr><td>11</td><td>Lift katrol/Cor-Beton</td><td>11 M</td><td>1 Unit</td></tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : Ketentuan Status Kepemilikan Alat sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan, Alat Stone Crusher harus melampirkan Izin lingkungan (SPPL) Usaha Penambangan (IUP) dan operasi produksi dengan jarak maksimum tidak lebih dari 70 Km (Kondisi jalan datar) dari lokasi paket pekerjaan yang diikuti.</p>	No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Dump Truck	4 m3	3 Unit	2	Scaffolding	1,8 – 2 M	20 Unit	3	Beton Molen	0,25 m3	2 Unit	4	Bar Bender	-	1 Unit	5	Bar Cutter	-	1 Unit	6	Pompa Air	1200 L	1 Unit	7	Gerobak Sorong	200 Kg	10 Unit	8	Generator Set	-	1 Unit	9	Stamper Tumbuk	-	1 Unit	10	Stone Crusher	50 -100 T/H	1 Unit	11	Lift katrol/Cor-Beton	11 M	1 Unit	10	Stone Crusher Keterangan : Ketentuan Status Kepemilikan Alat sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan, Alat Stone Crusher harus melampirkan Izin lingkungan (SPPL) dengan jarak operasi produksi maksimum tidak lebih dari 70 Km (Kondisi jalan datar) dari lokasi paket pekerjaan yang diikuti.	
No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah																																																	
1	Dump Truck	4 m3	3 Unit																																																	
2	Scaffolding	1,8 – 2 M	20 Unit																																																	
3	Beton Molen	0,25 m3	2 Unit																																																	
4	Bar Bender	-	1 Unit																																																	
5	Bar Cutter	-	1 Unit																																																	
6	Pompa Air	1200 L	1 Unit																																																	
7	Gerobak Sorong	200 Kg	10 Unit																																																	
8	Generator Set	-	1 Unit																																																	
9	Stamper Tumbuk	-	1 Unit																																																	
10	Stone Crusher	50 -100 T/H	1 Unit																																																	
11	Lift katrol/Cor-Beton	11 M	1 Unit																																																	
3	<p>b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th> <th>Pengalaman Kerja (tahun)</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajer Pelaksanaan/ Proyek</td> <td>3 Tahun</td> <td>SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi (601), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer Teknik</td> <td>3 Tahun</td> <td>SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manajer Keuangan</td> <td>3 Tahun</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ahli K3 Konstruksi</td> <td>3 Tahun</td> <td>SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	3 Tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi (601), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi	2	Manajer Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi	3	Manajer Keuangan	3 Tahun	-	4	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi	<p>1 Manajer Pelaksanaan Proyek SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi (601),dilengkapi dengan Ijazah,KTP,NPWP, Curriculum Vitae dan Referensi</p> <p>2 Manajer Teknik SKA Ahli Madya Teknik Banguna Gedung (201), ,dilengkapi dengan Ijazah,KTP,NPWP, Curriculum Vitae dan Referensi</p> <p>4 Ahli K3 Konstruksi SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603),dilengkapi dengan Ijazah,KTP,NPWP,Curriculum Vitae dan Referensi</p>																														
No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja																																																	
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	3 Tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi (601), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi																																																	
2	Manajer Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi																																																	
3	Manajer Keuangan	3 Tahun	-																																																	
4	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603), dilengkapi dengan Ijazah, KTP, NPWP, Pembayaran Pajak PPh Psl.21 Pribadi, Curriculum Vitae dan Referensi																																																	

**REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY**

PEKERJAAN : BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN GEDUNG RUANG BARU PUSKESMAS RIKIT GAIB
 LOKASI : KECAMATAN RIKIT GAIB
 SUMBER DANA : APBK - DAK
 TAHUN ANGGARAN : 2020

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
B.	PEKERJAAN PUSKESMAS BARU	
C.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN	
D.	PEKERJAAN SALURAN	
E.	PEKERJAAN PAVING BLOK	
F.	PEKERJAAN JALAN RABAT BETON	
G.	PEKERJAAN TAMAN	
H.	PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN LAMA	
I.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	
J.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI	
JUMLAH TOTAL		
PPN 10%		
TOTAL		
DIBULATKAN		
<p><i>Terbilang :</i></p>		

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN : BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN GEDUNG RUANG BARU PUSKESMAS RIKIT GAIB
LOKASI : KECAMATAN RIKIT GAIB
SUMBER DANA : APBK - DAK
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	6	7=(4x6)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan lapangan dan Pembongkaran	1,00	Ls		
2	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	1,00	Ls		
3	Pembuatan gudang dan bedeng buruh	1,00	Ls		
4	Penyediaan air kerja	1,00	Ls		
5	Papan nama proyek	1,00	Ls		
JUMLAH TOTAL B					
B. PEKERJAAN PUSKESMAS BARU					
B1. PEKERJAAN LANTAI I					
I. PEKERJAAN TANAH					
1	Galian penurunan muka tanah	1130,52	M ³		
2	Pembuangan tanah hasil galian	1130,52	M ³		
3	Galian tanah pondasi	335,78	M ³		
4	Urugan tanah kembali	147,12	M ³		
5	Tanah timbun dan pemadatan bawah lantai	81,94	M ³		
6	Urugan pasir bawah pondasi dan lantai	58,22	M ³		
SUB JUMLAH					
II. PEKERJAAN PONDASI					
1	Pasang pondasi tapak P1	16,38	M ³		
2	Pasang pondasi tapak P2	3,84	M ³		
3	Pasang pondasi tapak P3	1,42	M ³		
4	Pasang pondasi tapak P4	0,40	M ³		
5	Pasang pondasi batu kali P5	91,41	M ³		
6	Pasang pondasi batu kosong	47,01	M ³		
SUB JUMLAH					
III. PEKERJAAN DINDING					
1	Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps transram	149,45	M ²		
2	Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps	490,84	M ²		
SUB JUMLAH					
IV. PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm	144,69	M ²		
2	Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm	870,76	M ²		
3	Acian kolom dan balok	252,92	M ²		
SUB JUMLAH					
V. PEKERJAAN KACA DAN UPVC					
1	Pasang pintu kaca (P1) + Acesories	2,00	Unit		
2	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P2) + Acesories	1,00	Unit		
3	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P3) + Acesories	1,00	Unit		
4	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P4) + Acesories	3,00	Unit		
5	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P5) + Acesories	10,00	Unit		
6	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P6) + Acesories	6,00	Unit		
7	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (PG) + Acesories	1,00	Unit		
8	Pasang jendela kaca kusen UPVC (J1) + Acesories	1,00	Unit		
9	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J2) + Acesories	13,00	Unit		
10	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J3) + Acesories	4,00	Unit		
11	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J4) + Acesories	3,00	Unit		
12	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J5) + Acesories	1,00	Unit		
13	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J7) + Acesories	6,00	Unit		
14	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J9) + Acesories	1,00	Unit		
15	Pasang ventilasi kaca kuzan UPVC (V1) + Acesories	5,00	Unit		
16	Pasang ventilasi kaca kuzan UPVC (V2) + Acesories	1,00	Unit		
SUB JUMLAH					
VI. PEKERJAAN BETON					
1	Membuat beton tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 bawah lantai	30,96	M ³		
2	Atap Dag Tb.10 cm	4,05	M ³		
3	Plat Lantai Tb.12cm	0,93	M ³		
4	Sloof 20/40 cm	20,89	M ³		
5	Kolom 30/40 cm	19,68	M ³		
6	Kolom 30/30 cm	4,32	M ³		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	6	7=(4x6)
7	Kolom 13/20 cm	0,52	M ³		
8	Kolom Teras 25/25 cm	0,94	M ³		
9	Kolom Praktis 13/13 cm	1,22	M ³		
10	Balok Pintu 20/30 cm	0,78	M ³		
11	Balok Lantai 20/40	19,92	M ³		
12	Ring Balok teras 15/30 cm	1,36	M ³		
13	Balok Latai 13/15	4,78	M ³		
14	Sun wearing (canopy)	1,37	M ³		
15	Plat meja washtafel	0,42	M ³		
16	Plat beton tangga	2,60	M ³		
SUB JUMLAH					
VII. PEKERJAAN PENUNTUP LANTAI					
1	Pasang lantai keramik 60 x 60 cm	374,83	M ²		
2	Pasang lantai keramik km/wc 25 x 25 cm	20,03	M ²		
3	Pasang dinding keramik ruang ASI dan IGD 25 x 40 cm	55,46	M ²		
4	Pasang dinding keramik 20 x 40 cm motif batu alam	9,42	M ²		
5	Pasang dinding keramik km/wc 25 x 40 cm	68,56	M ²		
6	Pasang plint keramik tangga 10 x 60 cm	22,80	M ¹		
SUB JUMLAH					
VIII. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					
1	Rangka kayu plafond	387,29	M ²		
2	Plafond PVC	387,29	M ²		
SUB JUMLAH					
IX. PEKERJAAN SANITASI					
1	Memasang kloset jongkok	4,00	Bh		
2	Memasang pipa diameter 3/4"	232,96	M ¹		
3	Memasang pipa diameter 3"	53,82	M ¹		
4	Memasang kran diameter 1/2"	4,00	Bh		
5	Memasang wastafel keramik	9,00	Bh		
6	Memasang bak cuci piring stainless steel	1,00	Bh		
7	Memasang floor drain	4,00	Bh		
8	Suply air bersih PDAM	1,00	Unit		
9	Septictank resapan dan intalasi air kotor	2,00	Unit		
SUB JUMLAH					
X. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1.268,37	M ²		
SUB JUMLAH					
XI. PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL					
1	Instalasi kabel utama	150,00	M ¹		
2	Instalasi lampu	59,00	Ttk		
3	Pasang seklar tunggal	16,00	Bh		
4	Pasang seklar ganda	5,00	Bh		
5	Pasang stop kontak	11,00	Bh		
6	Pasang kotak panel + MCB 10 A	1,00	Bh		
7	Pasang lampu TL LED warna	18,00	Bh		
8	Pasang lampu down LED Ligh 3"	16,00	Bh		
9	Pasang lampu TL LED RM 2x18 watt	18,00	Bh		
10	Suply arus listrik 10 Ampere	1,00	Bh		
SUB JUMLAH					
JUMLAH TOTAL B1					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	6	7=(4x6)
B2. PEKERJAAN LANTAI II					
I. PEKERJAAN DINDING					
1	Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps transram	122,67	M ²		
2	Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps	372,82	M ²		
3	Pemasangan HPL + rangka Kayu (Aula,adm & Ruang Kepala)	233,18	M ²		
SUB JUMLAH					
II. PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm	240,99	M ²		
2	Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm	745,64	M ²		
3	Acian kolom dan balok	186,11	M ²		
SUB JUMLAH					
III. PEKERJAAN KACA DAN UPVC					
1	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P2) + Acesories	1,00	Unit		
2	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P3) + Acesories	1,00	Unit		
3	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P4) + Acesories	1,00	Unit		
4	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P5) + Acesories	4,00	Unit		
5	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P6) + Acesories	6,00	Unit		
6	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P7) + Acesories	1,00	Unit		
7	Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P8) + Acesories	1,00	Unit		
8	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J2) + Acesories	8,00	Unit		
9	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J3) + Acesories	1,00	Unit		
10	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J4) + Acesories	1,00	Unit		
11	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J6) + Acesories	3,00	Unit		
12	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J8) + Acesories	9,00	Unit		
13	Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J9) + Acesories	1,00	Unit		
14	Pasang ventilasi kaca kuzan UPVC (V1) + Acesories	5,00	Unit		
SUB JUMLAH					
IV. PEKERJAAN BETON					
1	Plat Lantai Tb.12cm	42,58	M ³		
2	Kolom 30/40 cm	20,06	M ³		
3	Kolom 30/30 cm	5,15	M ³		
4	Kolom 13/20 cm	0,73	M ³		
5	Kolom praktis 13/13 cm	1,01	M ³		
6	Balok lathe 13/15	2,90	M ³		
7	Sun wearing (canopy)	1,01	M ³		
8	Plat meja washtafel	0,34	M ³		
9	Ring balok 20/40	18,44	M ³		
SUB JUMLAH					
V. PEKERJAAN PENUNTUP LANTAI					
1	Pasang lantai keramik 60 x 60 cm	323,92	M ²		
2	Pasang lantai keramik km/wc 25 x 25 cm	17,02	M ²		
3	Pasang dinding keramik km/wc 25 x 40 cm	65,28	M ²		
SUB JUMLAH					
VI. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	1.172,74	M ²		
2	Pengecatan Papan Lisplank	50,75	M ²		
SUB JUMLAH					
VII. PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1	Pasang konstruksi kuda-kuda & gording baja ringan	568,39	M ²		
2	Pasang atap genteng Metal	568,39	M ²		
3	Pasang rabung genteng metal	110,00	M ¹		
4	Papan Listplank	152,25	M ¹		
5	Pekerjaan atap kanopi balkon dan ram	22,00	M ²		
SUB JUMLAH					
VIII. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					
1	Rangka kayu plafond	496,23	M ²		
2	Plafond PVC	496,23	M ²		
SUB JUMLAH					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	6	7=(4x6)
IX. PEKERJAAN SANITASI					
1	Memasang kloset jongkok	4,00	Bh		
2	Memasang pipa diameter 3/4"	82,96	M'		
3	Memasang pipa diameter 3"	53,82	M'		
4	Memasang kran diameter 1/2"	4,00	Bh		
5	Memasang wastafel keramik	4,00	Bh		
6	Memasang bak cuci piring stainless steel	1,00	Bh		
7	Memasang floor drain	4,00	Bh		
SUB JUMLAH					
X. PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL					
1	Instalasi kabel utama	150,00	M'		
2	Instalasi Lampu	49,00	Ttk		
3	Pasang seklar tunggal	15,00	Bh		
4	Pasang seklar ganda	4,00	Bh		
5	Pasang stop kontak	10,00	Bh		
6	Pasang lampu down LED ligh 3"	15,00	Bh		
7	Pasang lampu LED slang	69,00	M'		
8	Pasang lampu TL LED RM 2x18 watt	12,00	Bh		
SUB JUMLAH					
JUMLAH TOTAL B2					
JUMLAH TOTAL B					
C. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN					
1	Galian tanah pondasi	38,78	M ³		
2	Urugan tanah hasil galian	3,92	M ³		
3	Pasangan Batu Kali 1 : 4	96,80	M ³		
4	Sloof Beton Bertulang 25/25 cm	4,90	M ³		
5	Balok Pinggang Beton Bertulang 25/25	1,87	M ³		
6	Kolom Beton Bertulang 25/25 cm	2,31	M ³		
7	Balok Beton Bertulang 25/25 cm	4,90	M ³		
8	Pipa Drain hole 2 Inchi	36,00	M'		
9	Plesteran siar batu kali 1 Pc : 2 Ps	168,22	M ²		
10	Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps	15,67	M ²		
11	Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm	41,53	M ²		
12	Pekerjaan pengecatan	194,07	M ²		
JUMLAH TOTAL C					
D. PEKERJAAN SALURAN					
1	Galian tanah saluran	36,59	M ³		
2	Urugan Pasir	2,22	M ³		
3	Beton cor dinding dan lantai saluran	16,63	M ³		
4	Beton bertulang tutup saluran T.10 Cm	0,30	M ³		
5	Pekerjaan bekisting	121,96	M ²		
6	Pekerjaan acian beton	144,13	M ²		
7	Tutup gril saluran besi naco 12 mm	105,87	M'		
JUMLAH TOTAL D					
E. PEKERJAAN PAVING BLOK					
1	Galian kastin	1,41	M ³		
2	Urugan pasir	35,08	M ³		
3	Pemasangan paving blok T.6 cm	350,80	M ²		
4	Pekerjaan bekisting	52,62	M ²		
5	Beton cor kastin pengikat	3,53	M ³		
JUMLAH TOTAL E					
F. PEKERJAAN JALAN RABAT BETON					
1	Urugan pasir	9,83	M ³		
2	Pekerjaan bekisting	21,60	M ²		
3	Pekerjaan beton cor	39,30	M ³		
JUMLAH TOTAL F					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	6	7=(4x6)
G. PEKERJAAN TAMAN					
1	Lampu taman tiang tunggal	4,00	Bh		
2	Instalasi listrik taman	1,00	Ls		
3	Penanaman rumput gajah	40,00	M ²		
4	Penanaman bunga bonsai T. 1.5 m	4,00	Batang		
5	Penanaman bunga pucuk merah T. 80 cm	22,00	Batang		
6	Penanaman bunga palem merah T. 2 m	1,00	Batang		
7	Penanaman bunga melati mini T. 20 cm	20,00	Batang		
8	Pot bunga	1,00	Bh		
JUMLAH TOTAL G					
H. PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN LAMA					
1	Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama	928,44	M ²		
2	Pengecatan pagar	546,72	M ²		
3	Pengecatan gedung puskesmas	842,63	M ²		
4	Pengecatan rumah dinas	146,58	M ²		
5	Pengecatan rumah ipal	55,13	M ²		
6	Pekerjaan rehab pagar depan	1,00	Unit		
JUMLAH TOTAL H					
I. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pasangan akrilik pintu utama + Rangka hollow	2,00	Unit		
2	Pekerjaan aluminium composite (ACP)+ Rangka hollow	94,20	M ²		
3	Pasang tulisan huruf adliric	1,00	Ls		
4	Pasang kaca cermin kamar mandi Tb.5mm	5,00	Unit		
5	Pasang relling tangga besi hollow (stainless)	24,28	M'		
6	Pasang relling balkon dan ram besi hollow (stainless)	72,62	M'		
7	Pasang relling rumah dinas besi hollow (stainless)	18,00	M'		
8	Pemasangan pamplet ruangan	21,00	Bh		
9	Pemasangan lampu neon box	1,00	Bh		
10	Pemasangan CCTV lengkap	1,00	Bh		
11	Administrasi dan dokumentasi	1,00	Ls		
12	Pembersihan akhir	1,00	Ls		
JUMLAH TOTAL I					
J. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI					
I. Alat pelindung diri (APD)					
1	Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	50,00	Bh		
2	Rompi keselamatan (Safety Vest)	50,00	Bh		
3	Topi pelindung (Safety Helmet)	50,00	Bh		
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	50,00	Bh		
5	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	50,00	Bh		
II. Fasilitas Sarana dan Parasarana Kesehatan					
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban dll)	2,00	Unit		
III. Rambu - rambu yang diperlukan					
1	Rambu peringatan	1,00	Unit		
IV. Lain- lain terkait pengendalian resiko keselamatan Kontruksi					
1	Alat pemadam api ringan (APAR)	3,00	Bh		
JUMLAH TOTAL I					